

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางพิมพ์ คำแพง หมู่ที่ 8 บ้านเดียงใต้พัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 276,800.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568  
เป็นเงิน 278,036.02 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบหกบาทสองสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง และรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปรท.4)
  - 6.2 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568
  - 6.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.4 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.5 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อม
  - 6.6 ตาราง Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
  - 6.7 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอกันทรลักษ์ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
  - 6.8 ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
  - 6.9 ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
  - 6.10 แบบฟอร์มบันทึกการแสดงผล รายละเอียด การสืบราคาวัสดุ การกำหนดราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
  - 6.2 นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.3 นายนิพนธ์ สมอาจ นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางน่านงพิมพ์ ค่าแพง หมู่ที่ 8 บ้านเตียงใต้พัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

| ลำดับ                                                  | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                                                      | งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม                | ตร.ม. | 440.00 | 1.76         | 774.40     | 1.3642 | 2.40                      | 1,056.44   |
| 2                                                      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 20.00  | 446.21       | 8,924.20   | 1.3642 | 608.72                    | 12,174.39  |
| 3                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 400.00 | 458.40       | 183,360.00 | 1.3642 | 625.35                    | 250,139.71 |
| 4                                                      | Expansion Joint                            | ม.    | 4.00   | 125.46       | 501.84     | 1.3642 | 171.15                    | 684.61     |
| 5                                                      | Contraction Joint                          | ม.    | 32.00  | 85.45        | 2,734.40   | 1.3642 | 116.57                    | 3,730.27   |
| 6                                                      | Longitudinal Joint                         | ม.    | 100.00 | 48.42        | 4,842.00   | 1.3642 | 66.05                     | 6,605.46   |
| 7                                                      | งานไหล่ทาง                                 | ลบ.ม. | 8.00   | 334.00       | 2,672.00   | 1.3642 | 455.64                    | 3,645.14   |
|                                                        |                                            |       |        |              | 203,808.84 |        | รวม                       | 278,036.02 |
| ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบหกบาทสองสตางค์-) |                                            |       |        |              |            |        | ปรับยอด                   | 278,036.02 |


|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 203,808.84 |
| ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  | = | 1.3642     |


สูตร งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K 3.4)

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 294/2568 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเตียงตะวันออก สายทางน่านงพิมพ์ ค่าแพง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสุกกร กุลวัฒน์ตรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายวีรชิตศักดิ์ คุณมาศ)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายนิพนธ์ สมอาจ)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....  ..... อนุมัติ  
(นายวิเชียร ศรีสังขาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ